

CHAPITRE I – TRAVAUX PRELIMINAIRES ET PREPARATOIRES			
N° DES PRIX	DESIGNATION DES TRAVAUX	PRIX € HT	UNITE
I.1	Installation de chantier	145,44	Forfait
CHAPITRE II – EXECUTION DE FOUILLES			
Section 1 - Terrassement			
II.1.1	Tranchée de branchement d'eau potable < = 5 ml	762,73	Forfait
II.1.2	Tranchée de branchement d'assainissement < = 5 ml	762,73	Forfait
II.1.3	Tranchée de branchement longue distance	204,19	ML
CHAPITRE II – EXECUTION DE FOUILLES			
Section 2 – Plus-values en terrassement			
II.2.1	Plus-value pour tranchée manuelle	19,00	ML
II.2.2	Plus-value pour terrain dur	60,30	ML
II.2.3	Plus-value pour sur profondeur	3,23	DMxML
II.2.4	Plus-value pour sur largeur	4,56	DMxML
II.2.5	Plus-value pour tranchée de branchement > 5 ml	139,55	ML
II.2.6	Plus-value pour route départementale	167,60	ML
CHAPITRE II – EXECUTION DE FOUILLES			
Section 3 – Lit de pose, enrobage, remblais, revêtement sur tranchée			
II.3.1	Fourniture et mise en place de granulats pour enrobage de canalisation		
II.3.1.1	Pour du sable 0/2	14,62	ML
II.3.2	Fourniture et mise en place de granulats pour remblaiement de tranchée		
II.3.2.1	Pour de la GNT 0/31.5	15,13	ML
II.3.2.2	Pour une grave auto-compactante	46,64	ML
II.3.2.3	Fourniture et mise en place de BB 0/10	98,75	ML
II.3.2.4	Exécution d'un bicouche à 65 %	5,46	ML
II.3.2.5	Fourniture et mise en place d'enrobé à froid	26,25	ML
CHAPITRE III – BRANCHEMENT D'EAU POTABLE			
Section 1 – Dispositifs de branchement			
III.1.1	Fourniture et pose des pièces de branchement		
III.1.1.1	Pour un branchement en PEHD 25 mm avec percement en 15 mm, pose d'un collier et d'un robinet de prise en charge petit bossage	131,80	U
III.1.1.2	Branchement en PEHD 32 mm avec percement en 15 , pose d'un collier et d'un robinet de prise en charge petit bossage	168,80	U
III.1.1.3	Branchement en PEHD 40 mm avec percement en 30 , pose d'un collier et d'un robinet de prise en charge gros bossage	228,80	U
III.1.2	Fourniture et pose de canalisation de branchement en PEHD		
III.1.2.1	Pour un tuyau en PEHD 25 mm et gaine TCP 40 mm	1,97	ML
III.1.2.2	Pour un tuyau en PEHD 32 mm et gaine TCP 50 mm	1,65	ML
III.1.2.3	Pour un tuyau en PEHD 40 mm et gaine TCP 90 mm	2,18	ML
III.1.3	Plus-value pour pièces spéciales de canalisation de branchement		
III.1.3.1	Pour un tuyau en PEHD 25 mm	25,42	U
III.1.3.2	Pour un tuyau en PEHD 32 mm	29,91	U
III.1.3.3	Pour un tuyau en PEHD 40 mm	39,60	U

CHAPITRE III – BRANCHEMENT D’EAU POTABLE

Section 2 – Accessoires de branchement

III.2.1	Fourniture et pose d’un robinet d’arrêt	30,25	U
III.2.2	Fourniture et pose d’un clapet anti-retour	21,65	U
III.2.3	Fourniture et pose d’un régulateur de pression		
III.2.3.1	Pour raccordement sur compteur 15 mm d’un régulateur 20X27 mm	54,25	U
III.2.3.2	Pour raccordement sur compteur 20 ou 25 mm d’un régulateur 26X34 mm	114,50	U
III.2.3.3	Pour raccordement sur compteur 30 mm d’un régulateur 33X42 mm	114,50	U
III.2.4	Fourniture et pose de porte coffret 1 compteur	162,00	U
III.2.5	Fourniture et pose d’un coffret 1 compteur	174,25	U
III.2.6	Fourniture et pose d’un coffret 2 compteurs	250,00	U
III.2.7	Fourniture et pose d’un coffret 3ou 4 compteurs	377,00	U
III.2.8	Fourniture et pose d’un coffret 6 compteurs	815,00	U
III.2.9	Fourniture et pose d’un regard 1 compteur	275,00	U
III.2.10	Fourniture et pose d’un regard 2 compteurs	350,90	U
III.2.3	Fourniture et pose d’un regard 3 compteurs	463,52	U

CHAPITRE III – BRANCHEMENT D’EAU POTABLE

Section 3 – Compteur

III.3.1	Fourniture et pose de compteur de première prise		
III.3.1.1	D’un diamètre nominal de 15 mm	87,50	U
III.3.1.2	D’un diamètre nominal de 20 mm	94,50	U
III.3.1.3	D’un diamètre nominal de 25 mm	173,50	U
III.3.1.4	D’un diamètre nominal de 30 mm	192,50	U

CHAPITRE IV – BRANCHEMENT D’ASSAINISSEMENT

IV.1.1	Fourniture et pose des canalisations de branchement		
IV.1.1.1	pour un diamètre 160 PVC CR 8	20,36	ML
IV.1.1.2	pour un diamètre 200 PVC CR 8	39,04	ML
IV.1.2	Raccordement sur réseau existant	84,07	U
IV.1.4	Fourniture et pose de tabouret siphon	247,51	U
IV.1.5	Fourniture et pose d’un regard préfabriqué diamètre 800 en polyéthylène (PEHD)	766,82	U

CHAPITRE V – TRAVAUX DIVERS OU SPECIAUX

Section 1 – Travaux spéciaux

V.1.1	Percement et rebouchage soigné de niche de compteur	75,26	U
V.1.2	Réfection de chaussée pavée	111,70	M2
V.1.3	Obturation de canalisation	445,24	U

CHAPITRE V – TRAVAUX DIVERS OU SPECIAUX

Section 2 – Travaux divers

V.2.1	Dépose ou repose d’appareils	48,25	F
V.2.2	Fermeture de bouche à clé	40,21	F
V.2.3	Frais administratif	76,00	F
V.2.4	Main d’œuvre horaire	19,00	H

Remarque: Tout travaux non définis dans le présent document seront facturés au temps passé. Le montant des fournitures sera facturé en supplément.